








DESCRIPCION	PUERTA BATIENTE EXTERIOR (SALIDA DE EMERGENCIA)	VENTANA FIJA	PUERTA BATIENTE EXTERIOR
CANTIDAD	1	1	1
MARCO	PERFIL DE HIERRO SECCION PNT 2" x 3/16"		PERFIL DE HIERRO SECCION PNT 2" x 3/16"
HOJA	PERFIL L 1" 1/2 x 3/16" CELOSIA 60° Y CHAPA DOBLADA N°16	PERFIL DE HIERRO SECCION PNT 2" CON POLICARBONATO COMPACTO TRANSPARENTE - ESPESOR 6mm	PERFIL L 1" 1/2 x 3/16" CELOSIA 60° Y CHAPA DOBLADA N°16
FORMA DE ABRIR	BATIENTE HACIA EL EXTERIOR		BATIENTE AMBAS HOJAS HACIA EL EXTERIOR
HERRAJE DE MOVIMIENTO	4 BISAGRAS ROULEMAN 150mm		8 BISAGRAS A ROULEMAN 150 mm
HERRAJE DE CIERRE	BARRA ANTIPANICO MECANICA INTERIOR		2 PASADORES DE EMBUTIR (PISO Y TECHO), MANOTONES, CERRADURA ELECTROMAGNETICA CIERRE AUTOMATICO DE PUERTA, BARRA ANTIPANICO C/CONTACTO ELECTRONICO - CERRADURA MAESTRA
ACCESORIOS	MARCO DESMONTABLE CON 2 MALLAS DE TEJIDO GALVANIZADO Y FILTRO F250 DE 9 mm ENTRE AMBAS		MARCO DESMONTABLE CON 2 MALLAS DE TEJIDO GALVANIZADO Y FILTRO F250 DE 9 mm ENTRE AMBAS
CONTRAVIDRIO		MADERA CON TORNILLOS DE BRONCE	
PINTURA	PINTURA POLIURETANICA 80 MICRAS SOBRE FONDO EPOXI	PINTURA POLIURETANICA 80 MICRAS SOBRE FONDO O EPOXI	PINTURA POLIURETANICA 80 MICRAS SOBRE FONDO EPOXI
UBIC. ABERT. EN EL VANO	A FILO INTERIOR	A FILO INTERIOR	A FILO INTERIOR



DESCRIPCION	PUERTA EXTERIOR - CELDA TRANSFORMADOR SAA	REJA CELDA TRANSFORMADOR SAA	PUERTA PASAJES CELDA
CANTIDAD	1	1	1
MARCO	PERFIL HIERRO SECCION PNT 2" x 3/16"	LATERALES EN PLANCHUELA	LATERALES EN PLANCHUELA
HOJA	MOVIL PERFIL 1" 1/2 x 3/16" CELOSIA 60° Y ZOCALO DE CHAPA N° 16 ZONA INFERIOR CHAPA PLEGADA	MARCO PERIMETRAL EN PLANCHUELA Y METAL DESPLEGADO DM 6mm Y dm 3.50mm	MARCO PERIMETRAL PNL 45.45.5 DE HIERRO Y TEJIDO ARTESANAL DE HIERRO GALVANIZADO DE 20mm DE PASO CALIBRE N°14 (21mm)
FORMA DE ABRIR	BATIENTES AMBAS HOJAS HACIA EL EXTERIOR	DOS HOJAS BATIENTE HACIA EL EXTERIOR	BATIENTE
HERRAJE DE MOVIMIENTO	8 BISAGRAS A ROULEMAN 150 mm	2 BISAGRAS POR HOJA	2 BISAGRAS DE 100mm
HERRAJE DE CIERRE	2 PASADORES DE EMBUTIR, UNO DE PISO Y UNO DE TECHO MANOTON 300 x 40 x 4 mm OREJAS PARA CANDADO	2 PASADORES ENTRE HOJAS	OREJAS PARA CANDADO
ACCESORIOS	MARCO DESMONTABLE CON 2 MALLAS DE TEJIDO GALVANIZADO Y FILTRO F250 DE 9 mm ENTRE AMBAS		
CONTRAVIDRIO			
PINTURA	PINTURA POLIURETANICA 80 MICRAS SOBRE FONDO EPOXI	PINTURA POLIURETANICA 80 MICRAS SOBRE FONDO EPOXI	PINTURA POLIURETANICA 80 MICRAS SOBRE FONDO EPOXI
UBIC. ABERT. EN EL VANO	SALVO INDICACION EXPRESA A FILO EXTERIOR		



LA TOMA DE PUESTA A TIERRA LLEVA UN BULON DE CONEXION EN EL MARCO Y UNO EN LA HOJA

NOTA: Las medidas se verificaran en obra

**GERENCIA SECTOR**  
**PROYECTOS Y NORMALIZACION**  
**GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION**

Palacio de la Luz- Piso 5- Tel: 2090560- Fax 2083084- Email: nardis@ute.com.uy - pcyared@ute.com.uy

TEMA: PUESTO DE CONEXION 31,5 KV RINCON DEL BONETE

CONTIENE		PLANILLA HERRERIA		N° PLANO	ESCALA
				3272-e	1/5/10/25
FECHA	TECNICO	DIBUJANTE	LOCALIDAD	TACUAREMBO	
VERSION ORIGINAL: OCTUBRE 2012	Arq. E. CABARCOS	A.INDARTE	SUPERVISOR		
VERSION ACTUAL			ING. C. CARMINATI		
ARCHIVO	1C:\gerencia NORTE\ESTACIONES\Rincon del Bonete_Puesto de conexión 30kV\Planos preelaborados				