

M1

INT.

INT.

1

2

3

4

5

3

2

1

1- CERAMICA DE PARED ESMALTADA 45cm x 33,5 cm

2- ADHESIVO CEMENTICIO DE UN SOLO COMPONENTE PARA CERAMICOS DE ABSORCION MEDIA O ALTA

3- REVOQUE GRUESO e= 1,5 cm aprox.

4- MORTERO DE TOMA e= 1 a 1,5cm

5- LADRILLO DE CAMPO DE 17cm x 12cm x 25cm

M2

INT.

EXT.

1

2

3

4

5

6

2

7

1- PIEDRA LAJA DE CORTES FINOS RECTANGULARES

2- REVOQUE GRUESO e= 1,5cm

3- MORTERO DE TOMA e= 1 a 1,5cm

4- ALISADO ARENA Y PORTLAND CON HIDRÓFUGO e= 1cm

5- LADRILLO DE CAMPO 12cm x 25cm x 25cm

6- ADHESIVO CEMENTICIO DE UN SOLO COMPONENTE PARA CERAMICAS

7- CERAMICA DE PARED ESMALTADA 45cm X 33 cm

M3

INT.

INT.

1

2

3

4

2

1

1- REVOQUE FINO


2- REVOQUE GRUESO e=1,5 cm

3- MORTERO DE TOMA e= 1 a 1,5cm

4- LADRILLO DE CAMPO 12cm x 25cm x 25cm

REFERENCIAS	
CIELORRASO	PARED
PISO	ZOCALO

PLANILLA DE TERMINACIONES	
CIELORRASO	1.1 PLACA DE YESO, ENDUIDO Y PINTURA CIELORRASO
	1.2 REVOQUE, ENDUIDO Y PINTURA CIELORRASO
	1.3 PLACA DE YESO VERDE, ENDUIDO Y PINTURA CIELORRASO
	1.4 REVOQUE, PINTURA CIELORRASO
PARED	1.5 VISTA INTERIOR DE PANEL AUTO PORTANTE
	2.1 REVOQUE 2 CAPAS TERMINACION PINTURA
	2.2 CERAMICA DE PARED ESMALTADA 45cm x 33cm
	2.3 PIEDRA LAJA FINA RECTANGULAR
ZOCALO	2.4 REVOQUE FRETAZADA Y 2 CAPAS TERMINACION PINTURA
	2.5 REVOQUE 2 CAPAS TERMINACION PINTURA CIELORRASO
	3.6 PORCELANATO 60 X 10
PISO	4.1 PORCELANATO RECTIFICADO 60 X 60
	4.2 PORCELANATO 30 X 30
	4.3 BALDOSA DE MONOLITICO RUSTICA, SIMILADOQUIN 40 X 40
	4.4 BALDOSAS VEREDA 9 PANES
	4.5 FELPUDO ALTO TRANSITO, RULO DE PVC BASE DE GOMA



GERENCIA SECTOR COMERCIAL INTERIOR

Palacio de la Luz - Paraguay 2431 - Piso 5 - Ventanilla 519 - Tel 2035040 Fax 2097630

PROYECTO

OFICINA BELLA UNIÓN

CONTIENE

PLANTA DE ALBAÑILERIA

Nº PLANO
PA 185

ESCALA
1/75

FECHA	TECNICO	AYUDANTE DE ARG.	DEPARTAMENTO
OCTUBRE 2014	ARG. G. DOS SANTOS	BACH. J. J. BERNASCONI	ARTIGAS
			LOCALIDAD
			BELLA UNIÓN
ARCHIVO			