


DETALLE SOBRE UBICACION DE TERMINACION EN EL ACCESO PRINCIPAL



ENTREPUERTAS

- E1 : GRANITO NEGRO ABSOLUTO PULIDO
E2 : GRANITO NEGRO ABSOLUTO FLAMEADO


REFERENCIAS

- EX. A : EXTRACTOR DE AIRE


CIELORRASO PARED
PISO ZOCALO

PLANILLA DE TERMINACIONES


CIELORRASO	1.1	PLACA DE YESO, ENDUIDO Y PINTURA CIELORRASO
	1.2	REVOQUE, ENDUIDO Y PINTURA CIELORRASO
	1.3	PLACA DE YESO VERDE, ENDUIDO Y PINTURA CIELORRASO
	1.4	REVOQUE, PINTURA BLANCA ANTIHONGOS PARA CIELORRASO
	1.5	VISTA INTERIOR DE PANEL AUTO PORTANTE
PARED	2.1	REVOQUE 2 CAPAS TERMINACION PINTURA
	2.2	CERAMICA DE PARED ESMALTADA 45cm x 33cm
	2.3	PIEDRA LAJA FINA RECTANGULAR
	2.4	REVOQUE FRETAZADA Y 2 CAPAS TERMINACION PINTURA
	2.5	REVOQUE 2 CAPAS TERMINACION PINTURA CIELORRASO
ZOCALO	3.1	PORCELANATO RECTIFICADO 60 x 7 (cm)
	3.2	PORCELANATO RUSTICO ALTO TRANSITO 30 x 7 (cm)
	3.3	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 30 x 7 (cm)
PISO	4.1	PORCELANATO RECTIFICADO 60 x 60 (cm)
	4.2	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 30 X30 (cm)
	4.3	BALDOSA DE MONOLITICO RUSTICA, SIMIL ADOQUIN 40 X 40 (cm)
	4.4	BALDOSAS VEREDA 9 PANES
	4.5	FELPUDO ALTO TRANSITO, RULO DE PVC BASE DE GOMA
	4.6	PISO TECNICO ELEVADO



GRAL. F. RIVERA 1187




M1




- 1- CERAMICA DE PARED ESMALTADA 45cm x 33,5 cm
2- ADHESIVO CEMENTICIO DE UN SOLO COMPONENTE PARA CERAMICOS DE ABSORCION MEDIA O ALTA
3- REVOQUE GRUESO e= 1,5 cm aprox.
4- MORTERO DE TOMA e= 1 a 1,5cm
5- LADRILLO DE CAMPO DE 17cm x 12cm x 25cm

M2




- 1- PIEDRA LAJA DE CORTES FINOS RECTANGULARES
2- REVOQUE GRUESO e= 1,5cm
3- MORTERO DE TOMA e= 1 a 1,5cm
4- ALISADO ARENA Y PORTLAND CON HIDRÓFUGO e= 1cm
5- LADRILLO DE CAMPO 12cm x 25cm x 25cm
6- ADHESIVO CEMENTICIO DE UN SOLO COMPONENTE PARA CERAMICAS
7- CERAMICA DE PARED ESMALTADA 45cm X 33 cm

M3



- 1- REVOQUE FINO
2- REVOQUE GRUESO e= 1,5 cm
3- MORTERO DE TOMA e= 1 a 1,5cm
4- LADRILLO DE CAMPO 12cm x 25cm x 25cm

M4



- 1- REVOQUE FINO
2- REVOQUE GRUESO e= 1,5 cm aprox.
3- TICHOLLO 7cm x 25cm x 25cm
4- POLIURETANO EXPANDIDO e= 4 cm
5- MORTERO DE TOMA e= 1 a 1,5cm
6- MORTERO DE ARENA Y PORTLAND CON HIDROFUGO
7- TICHOLLO DE 12X17X25



GERENCIA DIVISIÓN
COMERCIAL INTERIOR

Palacio de la Luz - Paraguay 2431 - Piso 5 - Ventanilla 519 - Tel. 2035040 Fax 2097630

PROYECTO

OFICINA BELLA UNIÓN

CONTIENE

PLANTA BAJA ABAÑILERIA

Nº PLANO

PA 197

ESCALA

1/75

FECHA

ENERO 2016

TECNICO

ARQ. G. DOS SANTOS

AYUDANTE DE ARQ.

ARQ. J. J. BERNASCONI

DEPARTAMENTO

ARTIGAS

LOCALIDAD

BELLA UNIÓN

ARCHIVO