



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
P53628 / 04.12.2020
Persona de contacto/Tel.
M. Belen Cisnero/155 INT.1246
Nuestro nº fax

Nro de Licitacion
P536280001

Montevideo, 12 de febrero de 2021.

CIRCULAR N° 5

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION P53628**

GRUPO: **610**

OBJETO: SUMINISTRO DE MEDIDORES BÁSICOS INTELIGENTES Y EL SOFTWARE ASOCIADO, TRABAJANDO EN UNA SOLUCIÓN AMI (ADVANCED METERING INFRASTRUCTURE); Y EL SERVICIO DE CONSULTORÍA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE.

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) PRORROGAR LA APERTURA DE OFERTAS PARA EL:

26 de marzo de 2021, a la hora 13:00

B) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

En el punto 1.7.2 Acerca de módulos de comunicación del Capítulo I del Pliego de Condiciones Parte I

DONDE DICE:

1.7.2 Acerca de módulos de comunicación

Previamente a la fabricación de los módulos, el adjudicatario deberá comunicarse con UTE para obtener la aprobación de la configuración elegida y características constructivas opcionales elegidas.

Los módulos ofrecidos en los sub ítems 1.8 y 1.9, con tecnologías LTE, NB-IoT y **CATM1**, deben estar homologados por ANTEL previamente al final de la Fase I de la Puesta en Marcha.

Con este propósito el adjudicatario deberá presentarse en ANTEL en

PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

la dirección y horario que UTE indique, con los siguientes materiales:

- Dos muestras del medidor con el módulo de comunicación LTE, dos muestras con el módulo **NB-IoT (Cat. NB1)** y dos muestras con el módulo de comunicación **LTE Cat. M1** incorporado, todos con la antena tipo látigo a proveer con el equipo. Estos equipos quedarán en poder de ANTEL.

- Herramienta informática que permita la comunicación con el centro de recolección en UTE a través de la red celular privada provista por ANTEL a UTE.

- Información técnica completa de cada módulo de comunicaciones.

- Certificados de bandas empleados por los dispositivos (módulos) emitidos por los organismos FCC (para bandas americanas) o PTCRB (para bandas europeas) u otros laboratorios aprobados por estos.

- Las muestras deberán poseer conector exterior tipo SMA hembra para conexión del módulo de comunicación celular con antena de RF exterior.

Con el perfeccionamiento del Contrato, UTE enviará al oferente el protocolo de pruebas de homologación que se realizará sobre los equipos y una nota de presentación frente a ANTEL. Una vez perfeccionado el contrato el adjudicatario tendrá 10 días hábiles para iniciar el trámite de homologación, presentando el material descrito antes dentro de este plazo.

DEBE DECIR:

1.7.2 Acerca de módulos de comunicación

Previamente a la fabricación de los módulos, el adjudicatario deberá comunicarse con UTE para obtener la aprobación de la configuración elegida y características constructivas opcionales elegidas.

Los módulos ofrecidos en los sub ítems 1.8 y 1.9, con tecnologías LTE, **LTE Cat-NB2**, y **LTE Cat-M2**, deben estar homologados por ANTEL previamente al final de la Fase I de la Puesta en Marcha.

Con este propósito el adjudicatario deberá presentarse en ANTEL en la dirección y horario que UTE indique, con los siguientes materiales:

- Dos muestras del medidor con el módulo de comunicación LTE, dos muestras con el módulo **LTE Cat-NB2** y dos muestras con el módulo de comunicación **LTE Cat-M2** incorporado, todos con la antena tipo látigo a proveer con el equipo. Estos equipos quedarán en poder de ANTEL.

- Herramienta informática que permita la comunicación con el centro de recolección en UTE a través de la red celular privada provista por ANTEL a UTE.

- Información técnica completa de cada módulo de comunicaciones.

- Certificados de bandas empleados por los dispositivos (módulos)



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

emitidos por los organismos FCC (para bandas americanas) o PTCRB (para bandas europeas) u otros laboratorios aprobados por estos.

-Las muestras deberán poseer conector exterior tipo SMA hembra para conexión del módulo de comunicación celular con antena de RF exterior.

Con el perfeccionamiento del Contrato, UTE enviará al oferente el protocolo de pruebas de homologación que se realizará sobre los equipos y una nota de presentación frente a ANTEL. Una vez perfeccionado el contrato el adjudicatario tendrá 10 días hábiles para iniciar el trámite de homologación, presentando el material anteriormente descrito dentro de este plazo.

Saludamos atentamente,